

PLANTA: SUBESTAÇÃO / GERADOR
escala 1:50



CORTE C1
escala 1:50

LEGENDA

	DESCRIÇÃO
S-1	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO
S-2	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO SOBRE RODAS
S-3	SINALIZAÇÃO DE PISO PARA EQUIPAMENTOS FUNDO: VERMELHO, 70x70 CM BORDA: AMARELA, LARGURA = 15 CM
S-4	ALERTA PARA EXISTÊNCIA DE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
S-5	PROIBIDO UTILIZAR ÁGUA PARA APAGAR O FOGO
S-6	ALERTA PARA ÁREA DE ALTO PERIGO CONTENDO EQUIPAMENTO ELÉTRICOS DE ALTA TENSÃO

DET: INSTALAÇÃO DO EXTINTOR



LEGENDA	
CO2	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO
PQS	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO - (Ver carga na Planta)
PQS	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO SECO SOBRE RODAS
IL	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA Luminária Autônoma com Lâmpadas Tipo Farol: 2 x20 W para autonomia mínima de 2 Horas.

QUANTIDADE DE EXTINTORES			
TIPO	PQS	PQS	CO2
CARGA	30B:C (12kg)	80B:C (30kg)	5B:C (6kg)
TOTAL	02 UN.	01 UN.	02 UN.

NOTAS GERAIS:

1) A sinalização dos extintores deverá atender a convenção de cores: sendo o azul para Pó químico seco; amarelo para Gás carbônico e branco para Água, bem como deverá indicar do telefone do Corpo de Bombeiros "193";

2) Deverá ser instalado um hidrante público caso não existir algum em um raio de 200 metros da edificação, em local indicado na planta ou a critério do CBMRN;.

AUTOR

REPRESENTANTE LEGAL

RESPONSÁVEL PELA OBRA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA

SUPERINTENDENTE
GUSTAVO FERNANDES ROSADO COELHO

AUTORIA	CREA Nº
IVAN HENRIQUE DE BAKKER FREIRE	**210048004-9**
EWERTON CAMPELO ASSIS DE OLIVEIRA	**210131056-2**

PROJETO **INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE INCÊNDIO**

OBRA
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA REITORIA

LOCAL CAMPUS CENTRAL DA URFN - AV. SEN. SALGADO FILHO, 3000 - 59078-970 - NATAL - RN
SETOR I

ASSUNTO
PLANTA BAIXA - EXTINTORES E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

ESCALA	ÁREA DO TERRENO	ÁREA CONSTRUIDA
INDICADAS	-	-
ÁREA REFORMADA	ÁREA AMPLIADA	ÁREA COBERTA
-	-	-
ÁREA CONSTRUIDA TOTAL	ÁREA COBERTA TOTAL	ÁREA PERMEÁVEL
-	-	-
DATA	ARQUIVO	
	02-INC-V01-13-PROJ COMPLETO.dwg	
Nº PROCESSO	DIGITALIZAÇÃO	PRANCHA Nº
	IVAN H. B. FREIRE	**01/01**

OBSERVAÇÕES