



DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

ISOMETRICA

Armaduras negativas (N2) (continuidade das lajes)

Armaduras de distribuição (N2) (montagem de cruz - negativas)

Laje 1

Laje 2

Viga

VISTA FRONTAL

Armaduras negativas (superior) (continuidade das lajes)

Armaduras de distribuição

Laje 1

Laje 2

Viga

leito de viga

PLANTA BAIXA

3 N1 8 X X c/c

N2

Laje 1

Laje 2

Forma de distribuição

Faixa

Armadura de distribuição

(N2)

8 N2 8 X 5 c/c

- 1) A EXECUÇÃO DA ESTRUTURA DEVE OBEDEÇER AS RECOMENDAÇÕES DAS NBR-6118/2003 E NBR-14931/2004;
- 2) COTAS E NÍVEIS DEVEM SER CONFERIDOS PELAS PLANTAS DE ARQUITETURA;
- 3) ANTES DA CONCRETAGEM AS FORMAS E FERRAGENS DEVEM SER CONFERIDO PELO ENGENHEIRO EXECUTOR;
- 4) O CONCRETO DAS LAJES E VIGAS DEVEM SER, DE PREFERÊNCIA, USINADOS; COM SLUMP TEST SUPERIOR A 13;
- 5) ANTES DA CONCRETAGEM AS FORMAS DEVEM SER UMEDECIDAS COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA.

— COTAS EM CENTÍMETROS, EXCETO AS COTAS DE NÍVEL (EXPRESSA EM METROS).

17/18